
Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 06:11

Link do produktu: https://styrobasen.pl/basen-z-bloczkow-styropianowych-6-x-3-x-1-5m-kompletny-zestaw-materialow-rpool-p-679.html



Basen z bloczków styropianowych 6 x 3 x 1,5m kompletny zestaw materiałów rpool

Cena brutto	**31 780,00 zł**
Cena netto	**25 837,40 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**rpool.pl 6x3x1.5m**
Producent	**rpool.eu**

Opis produktu

Kompletny zestaw materiałów do basenu o wymiarach wewnętrznych 6 x 3 x 1,5 m składający się z:
1. Bloczków styropianowych rpool.eu PS25/80 o wymiarach 1000 x 250 x 300 mm wraz z zatyczkami
2. Geowłókniny basenowej 300g/m2
3. Gotowego linera z folii 0,75mm w kolorze niebieskim
4. Profili do zawieszania linera - gotowego wkładu
5. Klina do mocowania linera w profilach
6. Nitów aluminiowych do mocowania profili
7. Kleju wraz z uszczelniaczem
8. Filtr Tebas Eagle o śr. 550 mm wraz z zaworem + aktywne złoże filtracyjne AFN 4 worki
9. Pompa ND 14 m3
10. Skimmer podwyższający poziom wody - 1 szt.
11. Lampa Led 25 Wat z diodami Diamond światło białe zimne - 2 szt.
12. Przepust murowy - 2 szt.
13. Dysza - 2 szt.
14. Zestaw instalacji (kolana, zawory, rury sztywne, rura elastyczna, nyple, redukcje, kleje i czyścik)
15. Drabinka ze stali nierdzewnej 304 Maria 4 stopniowa
16. Transformator do lamp Tebas Diamond 100 Wat

Zamawiając nieckę z bloczków styropianowych otrzymujecie Państwo

gotowy projekt gratis !!!

Cechy basenu

Praktyczny system budowy. Możesz bardzo szybko zbudować swój własny wymarzony basen. Dzięki naszemu profesjonalnemu systemowi budowy basenów z bloczków styropianowych "rpool.eu" możesz profesjonalnie, szybko i łatwo zbudować basen o bardzo wysokiej jakości.

Korzyści z budowy basenów z bloczków styropianowych "rpool.eu"

- Szybki czas budowy
- Lekki system łatwy w transporcie
- Podwójna izolacja termiczna
- Wysoka wytrzymałość
- Stabilne i precyzyjnie dopasowane zamki
- Prosta instalacja osprzętu w ścianie niecki basenu takie jak skimmery, dysze wlotowe, reflektory i systemy przeciwprądowe
- Możliwość zamontowania niemal każdego osprzętu i atrakcji basenowych
- Ściany mogą być zalewane pompą do betonu co znacznie przyśpiesza czas budowy i poprawia jakość betonu

- Szczególnie mocne bloczki styropianowe PS25/85 (85 kg / m³) w warstwą twardego styropianu
- Bardzo stabilny, trwały drążek do zawieszania z PVC
- Dopasowany gotowy wkład (liner) z folii o gr. 0,75mm, który można samemu ułożyć
- Odpadają prace z szalunkiem, deskowaniem lub kosztowną izolacją
- Nasze bloczki styropianowe do budowy basenów można bez problemu przycinać

Korpus ściany niecki basenu budowane są na gotowej, gładkiej płycie betonowej. Bloczki styropianowe szalunkowe są układane jeden na drugim tworząc ścianę po zazbrojeniu jej. Po wykonaniu korpusu ścian basenu beton można wlewać pompą do betonu (zalecane podparcie). Dostarczone zaślepki służą do zamykania zewnętrznych narożników.

Geowłóknina służy do ochrony wewnętrznej warstwy folii. Dostarczoną włókninę ochronną należy odpowiednio przyciąć i przymocować do ścian i podłogi za pomocą kleju.

Liner z folii o grubości 0,75 mm w kolorze niebieskim jest zgrzewany i cechuje się odpornością na rozerwanie i zimno. Liner jest zawieszony w profilu i klinowany. Profil mocowana jest za pomocą nitów rozprężnych i kleju wraz z uszczelniaczem

Uwaga: należy pamiętać, że liner jest mniejszy niż niecka basenu. Folia linera napina się, gdy niecka jest napełniona i osiąga swój kształt dopiero po całkowitym napełnieniu.
Zwracamy uwagę, że korpus ścian basenu musi mieć odpowiednie wymiary. W przypadku odchyleń wymiarowych liner znajdujący się w zakresie dostawy nie będzie pasować.
Liner jest produkowany na miarę. Dlatego zostanie dostarczona później. Dzięki temu nie stracicie Państwo czasu, a podczas oczekiwania na produkcję linera bez pośpiechu wykonacie płytę oraz ściany basenu.